

PRZEDMIAR ROBÓT – CZĘŚĆ II

4. Pokrycie dachu nawy				
Kod CPV:				
1	2	3	4	5
71	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0533-02-050	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	37,77
1. (1,75+3,96+7,95+3,99+18,15*2)*0,35*2				37,77
72	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0530-0401-040	Rynny dachowe z blachy z miedzi grubości 0,60 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	36,38
1. 18,19*2				36,38
73	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0530-0901-040	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z miedzi grubości 0,60 mm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	3,60
1. 6*0,6				3,60
74	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230103-0104-020	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych. Dodatki za załamanie krotność= 1,00	szt	6,00
75	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0531-0301-040	Rury spustowe z blachy z miedzi grubości 0,60 mm, okrągłe o średnicy 12 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	23,20
1. 5,8*4				23,20
76	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0104-020	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. Dodatek za kolanko krotność= 1,00	szt	12,00
77	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19230104-0105-020	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych. Dodatek za załamanie krotność= 1,00	szt	12,00
78	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19061001-1310-050	Przymocowanie membrany do konstrukcji drewnianej - wysokoparoprzepuszczalnej krotność= 1,00	m2	276,36
79	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-02-050	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania krotność= 1,00	m2	276,36

80	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-03-050	<i>Ołączenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie lat 16 cm do 24 cm. krotność= 1,00</i>	m2	276,36
81	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010501-05-050	<i>Pokrycie dachów dachówką ceramiczną krotność= 1,00</i>	m2	276,36
1. 276,36				276,36
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050	<i>Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m. krotność= 1,00</i>	m2	439,49
1. (21,57+21,68+10,30+10,33)*6,88				439,49
83	wg nakładów rzeczowych AW-148	<i>Praca rusztowań krotność= 1,00</i>	m-g	352,38
1. 888/(3*0,84)				352,38
84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1625-01-050	<i>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa) krotność= 1,00</i>	m2	439,49