

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Prace konserwatorskie i budowlane przy posadzkach. Renowacja i konserwacja płyty epitafijnej

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110802-05-050	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/4 cegły krotność= 1,00	m2	158,79
1. 143,42+7,34+3,97+4,06				158,79
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110428-03-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust krotność= 1,00	m2	28,60
1. 15,33+13,27				28,60
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110428-04-040	Rozebranie legarów podłogowych krotność= 1,00	m	80,64
1. 2,88*28				80,64
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	23,82
1. 158,79*0,15				23,82
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401-03-020	Rekonstrukcja końca słupa krotność= 1,00	szt	12,00
1. 12				12,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m krotność= 1,00	m3	31,76
1. 158,79*0,2				31,76
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0701-06 0	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych. krotność= 1,00	m3	23,82
1. 158,79*0,15				23,82
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-06 0	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00	m3	15,88
1. 158,79*0,1				15,88

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120114-01-050	Oczyszczenie powierzchni cegieł metodą suchocierną krotność= 1,00	m2	158,79
1. 158,79				158,79
10	wg nakładów rzeczowych AW-050	Doczyszczanie powierzchni cegły przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem wpomagane preparatami chemicznymi krotność= 1,00	m2	158,79
11	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010918-01-050	Posadzki z płytek ceramicznych ręcznie robionych na podsypce piaskowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	158,79
12	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010325-03-050	Spoinowanie posadzek ceglanych zaprawą wapienno-trassową w kolorze piaskowym krotność= 1,00	m2	158,79
13	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010645-05-050	Wzmocnienie powierzchni ceglanej poprzez nasączenie preparatem krotność= 1,00	m2	158,79
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-260640-06-050	Hydrofobizacja elementów ceglanych poprzez powlekanie preparatem Sarsil lub Funcosil F krotność= 1,00	m2	158,79
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010411-01-040	Elementy podłóg z desek. Legary na podsypce krotność= 1,00	m	80,64
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-01-050	Podłoga z desek podłogowych krotność= 1,00	m2	28,60
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00	m2	28,60
18	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19150402-0340-050	Malowanie stolarki. Zagruntowanie drewna krotność= 1,00	m2	28,60
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-04-060	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	63,52
1. 158,79*0,05+23,82+31,76				63,52
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	63,52

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - do 9 km krotność= 1,00	m3	571,68
1. 63,52*9				571,68

2. Renowacja i konserwacja powierzchni ścian, posadzek i schodów ceramicznych krypty

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych AW-050	Usunięcie gruzu i nieczystości z powierzchni posadzki krypty krotność= 1,00	m2	31,38
23	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120114-01-050	Czyszczenie powierzchni cegły metodą suchą ścierną w uzgodnieniu z konserwatorem krotność= 1,00	m2	76,63
24	wg nakładów rzeczowych AW-050	Doczyszczenie powierzchni cegły przy użyciu przegrzanej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem wspomagane preparatami chemicznymi, przyjęto 65% całkowitej powierzchni lica murów krotność= 1,00	m2	49,81
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110322-01-020	Stabilizacja spękań murów (duże pęknięcia) - obsadzenie prętów wzmacnianych spękania metodą HILTI HIT w ścianach cegieł krotność= 1,00	szt	26,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110322-01-020	Stabilizacja spękań murów (rysy i drobne pęknięcia) - obsadzenie prętów wzmacnianych spękania metodą HiliFix w ścianach cegieł krotność= 1,00	szt	29,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010828-02-050	Wykucie zdegradowanych i cementowych spoin w murach z cegły zabytkowej. Mury z wystrojem architektonicznym krotność= 1,00	m2	76,63
28	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010829-01-050	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin. Mury gładkie krotność= 1,00	m2	76,63
29	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010643-03-050	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5,0 m2 metodą smarowania krotność= 1,00	m2	76,63
30	wg nakładów rzeczowych AW-057	Odsalanie muru z cegły (trzykrotne powtórzenie zabiegu) krotność= 1,00	dm2	229,89

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych BC-030128-02-050	<i>Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT. Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża dwukrotnie krotność= 1,00</i>	m2	76,63
32	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010314-02-123	<i>Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 2-3 krotność= 1,00</i>	miejsce	38,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010314-01-123	<i>Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 1 krotność= 1,00</i>	miejsce	195,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010314-03-123	<i>Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 4-5 krotność= 1,00</i>	miejsce	32,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010315-01-123	<i>Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1 cegły. Ilość cegieł: 1 krotność= 1,00</i>	miejsce	115,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010827-01-050	<i>Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej krotność= 1,00</i>	m2	76,63
37	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19110109-0990-05 7	<i>Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu niskoalkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) krotność= 1,00</i>	dm2	763,60
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210901-01-050	<i>Tynki wapienne II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich krotność= 1,00</i>	m2	76,63
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110801-04-050	<i>Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej grubości 1/2 cegły o powierzchni ponad 0,5 do 5,0 m2 w jednym miejscu, na zaprawie cementowej krotność= 1,00</i>	m2	20,40